

فرم متره

فصل هجدهم : اندودکاری پلان تیپ طبقات

ردیف	شماره فهرست به	شرح عملیات و جزئیات قسمت های کار	نقل از متره	واحد	سطح واقعی	جمع کل
1	180202	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲,۵ سانتیمتر، برای سطوح قائم		مترمربع		
2	180202	دیوار شمالی		مترمربع	15.95	346.522
3	180202	دیوار جنوبی		مترمربع	10.63	
4	180202	دیوار غربی		مترمربع	16.455	
5	180202	دیوار شرقی		مترمربع	23.577	
6	180202	دیوار داخلی شمالی		مترمربع	99.876	
7	180202	دیوار داخلی شرقی		مترمربع	85.434	
8	180202	دیوار کنار آسانسور		مترمربع	11.6	
9	180203	سقف طبقه		مترمربع	83	

فرم متره

فصل هجدهم : اندودکاری زیرزمین

ردیف	شماره فهرست به	شرح عملیات و جزئیات قسمت های کار	نقل از متره	واحد	سطح	جمع کل
1	180202	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲,۵ سانتیمتر، برای سطوح قائم		مترمربع		
2	180202	دیوار شمالی		مترمربع	17.052	275.606
3	180202	دیوار جنوبی		مترمربع	10.122	
4	180202	دیوار غربی		مترمربع	27.72	
5	180202	دیوار شرقی		مترمربع	27.72	
6	180202	دیوار داخلی شمالی		مترمربع	56.7	
7	180202	دیوار داخلی شرقی		مترمربع	23.1	
8	180202	دیوار کنار آسانسور		مترمربع	8.4	
9	180203	سقف طبقه همکف		مترمربع	104.792	

فرم متره

فصل هجدهم : اندودکاری همکف

ردیف	شماره فهرست به	شرح عملیات و جزئیات قسمت های کار	نقل از متره	واحد	سطح واقعی	جمع کل
1	180202	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲,۵ سانتیمتر، برای سطوح قائم		مترمربع		
2	180202	دیوار شمالی		مترمربع	15.95	358.667
3	180202	دیوار جنوبی		مترمربع	10.63	
4	180202	دیوار غربی		مترمربع	28.6	
5	180202	دیوار شرقی		مترمربع	23.577	
6	180202	دیوار داخلی شمالی		مترمربع	99.876	
7	180202	دیوار داخلی شرقی		مترمربع	85.434	
8	180202	دیوار کنار آسانسور		مترمربع	11.6	
9	180203	سقف طبقه همکف		مترمربع	83	

فرم متره

فصل هجدهم : بندکشی

ردیف	شماره فهرست به	شرح عملیات و جزئیات قسمت های کار	نقل از متره	واحد	سطح	جمع کل
1	1808101	بند کشی توپر نمای آجری با ملات گچ و خاک.		مترمربع		
2	1808101	نمای شرقی		مترمربع	198.7	295.7
3	1808101	نمای جنوبی		مترمربع	97	